คู่มือ Professional
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ติดตั้ง Solar Rooftop

เพื่อรองรับโครงการสนับสนุน 50,000 บาทต่อราย

PEA / MEA | ฉบับใช้งานจริงสำหรับผู้ประกอบการ
อัปเดตอ้างอิงข้อมูลสาธารณะ ณ 29 ตุลาคม 2569

สถานะเอกสาร ใช้เป็นคู่มือเตรียมความพร้อมและควบคุมเอกสาร
ไม่ใช่หนังสืออนุมัติจากการไฟฟ้า เงื่อนไข Vendor
แบบละเอียดต้องยึดประกาศและระบบรับสมัครของ PEA หรือ MEA ณ วันที่ยื่นจริง

สารบัญและวิธีใช้คู่มือ

1. สถานะโครงการและข้อเท็จจริงสำคัญ
2. แยกความหมาย 5 เดือน 7 ปี และ 20 ปี
3. โมเดลการขึ้นทะเบียนผู้ติดตั้ง
4. คุณสมบัตินิติบุคคล
5. บุคลากรและใบอนุญาต
6. มาตรฐานอุปกรณ์
7. ระบบคุณภาพและความปลอดภัย
8. เอกสารผลงานและฐานะการเงิน
9. ขั้นตอนสมัคร Vendor PEA
10. ขั้นตอนสมัคร Vendor MEA
11. ขั้นตอนรับลูกค้าและตรวจสิทธิ
12. สำรวจและออกแบบ
13. ติดตั้งและควบคุมคุณภาพ
14. ยื่นเชื่อมต่อและตรวจรับ
15. เบิกเงินสนับสนุนและการเงิน
16. Timeline และ RACI
17. Checklist ผู้ติดตั้ง
18. Checklist ลูกค้า
19. แบบฟอร์มตัวอย่าง
20. ความเสี่ยงและข้อห้าม
21. แผน 30-60-90 วัน
22. แหล่งอ้างอิงและจุดตรวจสอบล่าสุด

วิธีใช้ เริ่มจากบท 1-3 เพื่อยืนยันเงื่อนไข จากนั้นใช้บท 4-10 เตรียม Vendor dossier และใช้บท 11-18 เป็น SOP ต่อหนึ่งลูกค้า

1. สถานะโครงการและข้อเท็จจริงสำคัญ

ข้อมูลสาธารณะที่เผยแพร่ปลายเดือนตุลาคม 2569 ระบุว่า
โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์และติดตั้ง Solar สำหรับบ้านอยู่อาศัยรายละ 50,000 บาท
เปิดรับลงทะเบียน 27 ตุลาคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2570 หรือจนกว่าวงเงินจะเต็ม
โดยต้องติดตั้งผ่าน PEA, MEA หรือผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับการไฟฟ้า

หัวข้อ	ข้อมูลใช้งาน
ผู้ขอสิทธิ	บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ผู้ใช้ไฟประเภท 1 และชื่อตรงกับเจ้าของมิเตอร์
ขนาดระบบ	ส่วนติดตั้งใหม่ 5-10 kWp ต่อหนึ่งมิเตอร์
กำหนดเชื่อมต่อ	ยื่นขอเชื่อมต่อภายใน 31 ส.ค. 2570 และเชื่อมต่อสำเร็จภายใน 30 ก.ย. 2570
ใบกำกับภาษี	วันที่ตั้งแต่ 27 ต.ค. 2569 เป็นต้นไป
สิทธิซ้ำซ้อน	ห้ามใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตาม พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 805 ซ้ำกับเงินสนับสนุน
พื้นที่	MEA: กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ; จังหวัดอื่นอยู่ในพื้นที่ PEA
จุดควบคุม ก่อนรับมัดจำ ต้องตรวจประกาศทางการและรายชื่อ Vendor ที่การไฟฟ้ารับรอง เพราะการลงทะเบียนของลูกค้าไม่เท่ากับได้รับอนุมัติเงินทันที	

2. “5 เดือน”, “7 ปี” และ “20 ปี” หมายถึงอะไร

ข้อความที่พบ	ความหมายที่ควรใช้	ข้อควรระวัง
รอเงิน 5 เดือน	อาจเป็นการประมาณรอบดำเนินงานของบางผู้ประกอบการ ตั้งแต่ติดตั้ง ตรวจรับ เชื่อมต่อ และเบิกจ่าย	ยังไม่พบหลักฐานว่าเป็นระยะเวลาราชการตายตัว ห้ามรับประกันวันได้เงินในสัญญา
ผ่อน 7 ปี	แนวทางสินเชื่อของธนาคารรัฐตามข่าว ไม่ใช่อายุทะเบียนผู้ติดตั้ง	ต้องตรวจผลิตภัณฑ์สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย และเครดิตลูกค้ากับธนาคารจริง
ขายไฟประมาณ 20 ปี	ระยะสัญญารับซื้อไฟส่วนเกินตามแนวทาง Net Billing ที่สื่อรายงาน	ต้องยึดสัญญาซื้อขายไฟและเงื่อนไขของการไฟฟ้าฉบับลูกค้านั้น
อายุแผง 25-30 ปี	อายุใช้งานเชิงเทคนิคโดยทั่วไป	ไม่เท่ากับระยะรับประกันสินค้า/กำลังผลิต

ถ้อยคำแนะนำในใบเสนอราคา

“เงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาทขึ้นอยู่กับการตรวจสอบคุณสมบัติ การติดตั้ง การตรวจรับ การเชื่อมต่อระบบ และการอนุมัติเบิกจ่ายของหน่วยงานรัฐ บริษัทไม่รับรองวันที่ได้รับเงิน เว้นแต่มีหนังสือยืนยันจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ”

3. โมเดลการขึ้นทะเบียนผู้ติดตั้ง

ลำดับปฏิบัติแบบ Stage-Gate

Gate	ผลลัพธ์ที่ต้องได้	ห้ามเดินหน้าหาก
G0 นิติบุคคล	บริษัทและวัตถุประสงค์ธุรกิจถูกต้อง	หนังสือรับรองหมดอายุหรือข้อมูลภาษีไม่ตรง
G1 บุคลากร	วิศวกรไฟฟ้ามีใบอนุญาต กว. และทีมช่างพร้อม	ไม่มีผู้รับผิดชอบลงนามแบบ
G2 เทคนิค	รายการอุปกรณ์ ใบรับรองแบบมาตรฐาน	Inverter/แผงไม่ผ่านรายการที่การไฟฟ้ายอมรับ
G3 คุณภาพ/ความปลอดภัย	SOP, ITP, JSA, PPE, Work at Height	ไม่มีหลักฐานอบรมหรือประกัน
G4 Vendor submission	ชุดเอกสารครบและยื่นถูกพื้นที่	ข้อมูลบริษัทกับบัญชีธนาคารไม่ตรง
G5 Approved list	ชื่อปรากฏในรายชื่อ/ได้รับหนังสืออนุมัติ	ยังไม่มีเลข Vendor/ASP หรือสถานะอนุมัติ

4. ชุดเอกสารนิติบุคคล

☐ หนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3-6 เดือนตามที่ประกาศกำหนด

☐ ภ.พ.20 และทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

☐ หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมงานไฟฟ้า/พลังงานแสงอาทิตย์

☐ สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา

☐ แผนที่ตั้งสำนักงาน รูปถ่ายสำนักงานและคลังสินค้า

☐ หน้าสมุดบัญชีธนาคารชื่อเดียวกับนิติบุคคล

☐ หนังสือมอบอำนาจและอากรแสตมป์ หากผู้ดำเนินการไม่ใช่กรรมการ

☐ หนังสือรับรองประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและประกันพนักงานตามเงื่อนไข

การตั้งชื่อไฟล์ ใช้รูปแบบ 01_CompanyCertificate_YYYYMMDD.pdf, 02_VAT20.pdf และลงนามรับรองสำเนาทุกหน้าตามข้อกำหนดของระบบ

5. บุคลากร วิศวกร และความปลอดภัย

บทบาท	หลักฐาน	หน้าที่
วิศวกรไฟฟ้า	ใบอนุญาต กว. สาขาไฟฟ้ากำลัง ระดับที่ครอบคลุมงาน	ออกแบบ ตรวจแบบ ลงนาม SLD และรับรองการติดตั้ง
Supervisor	ประวัติและหนังสือผ่านการอบรม	ควบคุมหน้างานและ Inspection Test Plan
ช่างไฟฟ้า	วุฒิ/ฝีมือแรงงาน/อบรม LOTO	ติดตั้ง AC/DC, grounding, protection
ผู้ทำงานบนที่สูง	ใบอบรม Work at Height และตรวจสุขภาพ	ติดตั้งบนหลังคา ใช้ full body harness และ lifeline
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คุณวุฒิหรือหนังสือแต่งตั้งตามกฎหมาย	JSA, toolbox talk, incident control

แฟ้มบุคลากรรายคน

- ☐ สำเนาบัตรประชาชน
- ☐ วุฒิการศึกษา
- ☐ ใบอนุญาต/ใบรับรองอบรม
- ☐ ประวัติทำงาน
- ☐ ใบตรวจสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
- ☐ บันทึก PPE ที่เบิกใช้

6. มาตรฐานอุปกรณ์และ Technical Dossier

จัดทำ Approved Product List แยกยี่ห้อและรุ่น โดยต้องตรวจว่ารุ่นจริงตรงกับรายการที่ PEA/MEA และมาตรฐานโครงการยอมรับ ณ วันยื่น

อุปกรณ์	เอกสารขั้นต่ำ	จุดตรวจ
PV Module	Datasheet, IEC 61215, IEC 61730, serial list, warranty	กำลัง Wp, fire rating, product warranty, performance warranty
Inverter	Datasheet, IEC 62109, IEC 61727/มาตรฐานเชื่อมต่อที่กำหนด	รุ่นและ firmware, anti-islanding, export control
DC cable/connector	IEC 62930 หรือมาตรฐานที่กำหนด	ขนาดสาย, UV resistance, connector compatible
AC/DC protection	Datasheet ของ isolator, breaker, SPD	rated voltage/current, breaking capacity, Type II SPD
โครงยึด	Material certificate, calculation	wind load, corrosion, roof waterproofing
Grounding	แบบและค่าคำนวณ	bonding, conductor size, test point
ข้อผิดพลาดร้ายแรง ห้ามสลับรุ่น Inverter หรือแผงหลังอนุมัติโดยไม่ทำ change control และขออนุมัติเมื่อเงื่อนไขกำหนด		

7. ระบบคุณภาพและความปลอดภัยที่ควรมี

Site Survey SOP
โครงสร้างหลังคา เงา ทิศทาง โหลดไฟ จุดเชื่อมต่อ

Design Review
SLD, layout, cable sizing, voltage drop, protection coordination

Incoming Inspection
ตรวจรุ่น จำนวน serial number และความเสียหาย

Installation ITP
hold point ก่อนปิดฝ้า/เดินท่อ/energization

Testing & Commissioning
polarity, insulation, earth continuity, inverter startup, monitoring

NCR/CAPA
ควบคุมงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและแก้ไขก่อนส่งมอบ

Document Control
version, approver, retention และ customer dossier

8. ผลงาน ฐานะการเงิน และความสามารถส่งมอบ

แฟ้ม	หลักฐานแนะนำ
ผลงาน	PO/สัญญา, รูปก่อน-หลัง, SLD, test report, หนังสือรับรองผลงาน
การเงิน	งบการเงินย้อนหลังตามที่กำหนด, หนังสือรับรองธนาคาร, เงินทุนหมุนเวียน
กำลังคน	organization chart, จำนวนทีม/วัน, subcontractor control
คลังสินค้า	พื้นที่จัดเก็บ, FIFO, serial traceability, quarantine area
บริการหลังขาย	hotline, SLA, spare inverter strategy, warranty claim flow

ตัวอย่าง Capacity plan: 1 ทีมติดตั้งบ้าน 5 kWp ใช้ 2-3 วัน รวมทดสอบ หากมี 5 ทีมและทำงาน 22 วัน/เดือน กำลังการผลิตเชิงทฤษฎีประมาณ 36-55 หลัง/เดือน ต้องหักวันฝนตก งานแก้ไข และรอตรวจรับก่อนเสนอ commitment

9. ขั้นตอนสมัคร Vendor กับ PEA

ใช้ขั้นตอนนี้เป็น working instruction และแทนชื่อเมนูด้วยชื่อจริงจากระบบ PEA ณ วันสมัคร

1. **ตรวจประกาศรับสมัคร Vendor/ผู้ให้บริการติดตั้งของโครงการ**
2. **ลงทะเบียนบัญชีนิติบุคคลในระบบที่ PEA ระบุ**
3. **กรอกข้อมูลบริษัท กรรมการ ภาษี บัญชีธนาคาร และพื้นที่บริการ**
4. **อัปโหลดเอกสารนิติบุคคล บุคลากร เทคนิค คุณภาพ ผลงาน และการเงิน**
5. **ยืนยันคำรับรองและส่งคำขอ เก็บเลขอ้างอิง**
6. **ตอบข้อแก้ไขภายในกำหนด โดยทำ response matrix ระบุไฟล์ที่แก้**
7. **เข้ารับการประเมิน/สัมภาษณ์/ตรวจสถานที่ หาก PEA กำหนด**
8. **รับเลข Vendor หรือหนังสืออนุมัติ และตรวจชื่อในรายชื่อสาธารณะ**
9. **ควบคุมอายุเอกสารและต่ออายุทะเบียน**

หลักฐานจบขั้นตอน ต้องมีเลขคำขอ ภาพหน้าจอสถานะ หนังสืออนุมัติ และหลักฐานชื่อใน Approved Vendor List ก่อนใช้ข้อความโฆษณาว่า “ผู้ติดตั้งที่ขึ้นทะเบียนกับ PEA”

10. ขั้นตอนสมัคร Vendor กับ MEA

1. ตรวจประกาศ MEA และขอบเขตพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ
2. สมัครบัญชีนิติบุคคล/คู่ค้าในช่องทางที่ MEA กำหนด
3. กรอกข้อมูลและอัปโหลด Vendor dossier ให้ชื่อไฟล์สอดคล้อง checklist
4. ยื่นรายการยี่ห้อและรุ่นอุปกรณ์ พร้อมใบรับรองมาตรฐาน
5. ยื่นรายชื่อวิศวกรและทีมติดตั้ง พร้อมใบอนุญาตและอบรม
6. ตอบคำถามหรือแก้ไขเอกสารในระบบ
7. รับหมายเลขคู่ค้า/ASP หากโครงการกำหนด
8. ตรวจชื่อบริษัทใน Vendor List ก่อนทำสัญญากับลูกค้า
9. ติดตามเงื่อนไขต่ออายุ คะแนนผลงาน และการร้องเรียน

ควบคุมการตลาด ห้ามใช้ตรา MEA หรือ PEA ในสื่อโดยไม่มีสิทธิ และห้ามอ้างว่า “การไฟฟ้ารับประกันบริษัท” เพราะการขึ้นทะเบียนไม่เท่ากับรับรองทุกคำโฆษณา

11. SOP รับลูกค้าและตรวจสิทธิ

ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	หลักฐาน
1 รับ Lead	Sales	แบบ consent และข้อมูลติดต่อ
2 ตรวจพื้นที่การไฟฟ้า	Sales Admin	บิลค่าไฟล่าสุด
3 ตรวจชื่อและประเภทมิเตอร์	Admin	ชื่อผู้สมัครตรงเจ้าของมิเตอร์ ประเภท 1
4 ตรวจสิทธิซ้ำ	Customer + Admin	คำรับรองไม่ใช้สิทธิซ้ำ
5 สำรวจหน้างาน	Engineer	Site survey report + รูปพิกัด
6 ออกแบบ/เสนอราคา	Engineer/Sales	SLD, layout, BOQ, quotation
7 ทำสัญญา	Authorized director	สัญญาระบุเงื่อนไขรัฐและ refund policy
8 ติดตั้ง/ทดสอบ	Project team	ITP, test report, serial list
9 ขอเชื่อมต่อ	Engineer/Admin	application reference
10 ส่งมอบ/เบิกสิทธิ	Finance/Admin	tax invoice, acceptance, connection evidence

12. แบบสำรวจและออกแบบ

☐ เลขผู้ใช้ไฟ หมายเลขมิเตอร์ และประเภทผู้ใช้ไฟ

☐ ค่าไฟย้อนหลัง 12 เดือนและโหลดกลางวัน

☐ พื้นที่หลังคา ทิศ ความลาดเอียง เงาบัง และวัสดุมุงหลังคา

☐ สภาพโครงสร้าง จุดรั่ว และความสามารถรับน้ำหนัก
โดยให้วิศวกรโครงสร้างประเมินเมื่อจำเป็น

☐ ตำแหน่ง Inverter, MDB, main breaker และระยะเดินสาย

☐ ระบบสายดินเดิมและจุดทดสอบ

☐ สัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับ monitoring

☐ ทางขึ้นหลังคา จุด anchor และแผนกั้นพื้นที่

☐ ข้อจำกัดชุมชน อาคารควบคุม กฎหมายอาคาร หรือผู้ให้เช่า

Design review minimum

ต้องตรวจ DC string voltage ในอุณหภูมิต่ำสุดไม่เกิน inverter maximum input, กระแสไม่เกิน MPPT limit, ขนาดสายและ voltage drop, protection, SPD, isolation, earthing, cable routing และ fire access ตามเกณฑ์ที่ประกาศใช้

13. การติดตั้งและควบคุมคุณภาพ

Hold Point	เกณฑ์ผ่าน	บันทึก
HP1 ก่อนเจาะหลังคา	layout และจุดยึดอนุมัติ ไม่มีแนวท่อซ่อน	รูปถ่าย + permit
HP2 โครงยึด	torque และ waterproofing ผ่าน	torque record
HP3 วางแผง	รุ่น/serial/ตำแหน่งตรงแบบ	module map
HP4 เดินสาย DC	polarity, connector, bend radius, support	inspection sheet
HP5 ฝั่ง AC	breaker, SPD, label, grounding	inspection sheet
HP6 ก่อนจ่ายไฟ	insulation, continuity, polarity, open-circuit voltage ผ่าน	test report
HP7 Commissioning	inverter, monitoring, alarm, shutdown ผ่าน	commissioning report
ข้อห้าม ห้ามทำงานบนที่สูงขณะฝนตก ลมแรง หลังคาเปียก หรือไม่มีระบบป้องกันการตกตาม JSA		

14. การยื่นเชื่อมต่อ ตรวจรับ และ Smart Meter

Flow: ติดตั้งและทดสอบภายใน → ยื่นคำขอเชื่อมต่อ → การไฟฟ้าตรวจเอกสาร → นัดตรวจหน้างาน/แก้ไข → อนุมัติเชื่อมต่อ → เปลี่ยนหรือกำหนดค่า Smart Meter → energization → ออกหลักฐานเชื่อมต่อสำเร็จ

ชุดเอกสารต่อหนึ่งสถานที่

- ☐ สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้ใช้ไฟ
- ☐ บิลค่าไฟและเลขผู้ใช้ไฟ
- ☐ เอกสารสิทธิหรือหนังสือยินยอมเจ้าของอาคาร
- ☐ SLD และ layout ลงนามโดยวิศวกร
- ☐ ใบอนุญาต กว. ผู้ลงนาม
- ☐ Datasheet และ certificate รุ่นที่ติดตั้งจริง
- ☐ รูปถ่ายหน้างานและป้ายเตือน
- ☐ Test & Commissioning Report
- ☐ ใบกำกับภาษีและหลักฐานชำระเงิน
- ☐ หนังสือมอบอำนาจ หาก Vendor ยื่นแทน

15. เงินสนับสนุน สินเชื่อ และกระแสเงินสด

เงินสนับสนุน 50,000 บาทควรถูกบันทึกเป็น “conditional receivable”
จนกว่าการไฟฟ้าจะเชื่อมต่อสำเร็จและหน่วยงานอนุมัติเบิกจ่าย
ไม่ควรใช้เป็นเงินสดแน่นอนเพื่อจ่ายผู้ขายก่อนเกิดสิทธิ

Scenario	วิธีตั้งราคา/สัญญา	ความเสี่ยง
ลูกค้าจ่ายเต็ม	ออกใบกำกับภาษีตามวันที่โครงการกำหนด แล้วลูกค้ารับเงินสนับสนุนภายหลัง	ลูกค้าคาดหวังวันได้เงิน ควรมี disclaimer
สินเชื่อธนาคาร	แยกสัญญาติดตั้งจากสัญญาสินเชื่อ	อนุมัติสินเชื่อไม่แน่นอน; “7 ปี” เป็นเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่สิทธิ
Vendor สำรองเงิน	กำหนด credit limit และ milestone billing	กระแสเงินสดตึงหากตรวจรับหรือเบิกจ่ายล่าช้า
หักจากเงินสนับสนุน	ใช้ได้ต่อเมื่อกลไกโครงการและสัญญาอนุญาตชัดเจน	เสี่ยงข้อพิพาทและการคุ้มครองผู้บริโภค

16. Timeline มาตรฐานต่อหนึ่งลูกค้า

ช่วง	กิจกรรม	เวลาเป้าหมายภายใน
D0-D3	ตรวจสิทธิและเอกสารเบื้องต้น	3 วัน
D4-D7	สำรวจ ออกแบบ และเสนอราคา	4 วัน
D8-D14	สัญญา สินเชื่อ/ชำระเงิน จัดหาอุปกรณ์	7 วัน
D15-D18	ติดตั้งและทดสอบ	2-4 วัน
D19-D25	รวบรวมและยื่นคำขอเชื่อมต่อ	7 วัน
ขึ้นกับการไฟฟ้า	ตรวจเอกสาร นัดตรวจ แก้ไข Smart Meter	ไม่ควรรับประกันจนมี SLA ทางการ
หลังเชื่อมต่อ	ส่งมอบ dossier และยื่นเบิกเงินสนับสนุน	ภายใน 3 วันทำการ

วันที่สำคัญระดับโครงการตามข้อมูลสาธารณะ: ลงทะเบียนถึง 31 ม.ค. 2570, ยื่นเชื่อมต่อภายใน 31 ส.ค. 2570, เชื่อมต่อสำเร็จภายใน 30 ก.ย. 2570 ควรตั้ง internal cut-off ก่อนกำหนดจริงอย่างน้อย 30-45 วัน

17. RACI และการควบคุมงาน

งาน	Sales	Engineer	Project	Admin	Finance	Director
ตรวจสิทธิ	R	C	-	A	-	-
สำรวจ/ออกแบบ	C	A/R	C	-	-	-
อนุมัติ BOQ	C	R	C	-	C	A
ติดตั้ง/ทดสอบ	-	A	R	-	-	-
ยื่นการไฟฟ้า	-	C	-	A/R	-	-
ใบกำกับภาษี	C	-	-	C	A/R	-
ข้อร้องเรียน	C	C	R	C	-	A

R = ผู้ปฏิบัติ, A = ผู้รับผิดชอบสูงสุด, C = ผู้ให้คำปรึกษา, - = ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง

18. Master Checklist ก่อนรับงาน

☐ ชื่อบริษัทอยู่ใน Approved Vendor List และทะเบียนยังไม่หมดอายุ

☐ วิศวกรผู้ลงนามมีใบอนุญาตถูกต้องและยังไม่หมดอายุ

☐ อุปกรณ์ทุกยี่ห้อ/รุ่นผ่านรายการที่ยอมรับ

☐ ชื่อลูกค้าตรงเจ้าของมิเตอร์และเป็นผู้ใช้ไฟประเภท 1

☐ ขนาดติดตั้งใหม่อยู่ในช่วงที่โครงการกำหนด

☐ ใบกำกับภาษีจะออกในช่วงวันที่ที่โครงการยอมรับ

☐ ลูกค้าลงนามคำรับรองไม่ใช้สิทธิภาษีซ้ำ

☐ Site survey และโครงสร้างผ่าน

☐ SLD/layout ผ่าน design review

☐ มีแผนติดตั้งและยื่นเชื่อมต่อก่อน deadline

☐ สัญญาไม่รับประกันเงินหรือวันจ่ายเกินประกาศทางการ

☐ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอจนถึงการรับชำระ

19. แบบฟอร์ม: Customer Eligibility Sheet

ชื่อ-นามสกุล	.....
เลขบัตรประชาชน	.....
เลขผู้ใช้ไฟ	.....
เลขมิเตอร์	.....
ประเภทผู้ใช้ไฟ	.....
พื้นที่ PEA/MEA	.....
ที่อยู่ติดตั้ง	.....
ขนาดระบบเดิม	.....
ขนาดระบบใหม่	.....
ยืนยันไม่ใช้สิทธิซ้ำ	.....
วันที่ใบกำกับภาษี	.....
เลขลงทะเบียนโครงการ	.....
กำหนดยื่นเชื่อมต่อ	.....
สถานะเชื่อมต่อ	.....

20. แบบฟอร์ม: Vendor Document Control

เลขที่	เอกสาร	ฉบับ/วันที่	วันหมดอายุ	เจ้าของ	สถานะ
V-01	หนังสือรับรองบริษัท				
V-02	ภ.พ.20				
V-03	ใบอนุญาต กว.				
V-04	ประกันภัย				
V-05	Approved Product List				
V-06	งบการเงิน				
V-07	SOP/ITP/JSA				
V-08	หนังสืออนุมัติ Vendor				

Change log

วันที่	เรื่องที่เปลี่ยน	เหตุผล	ผู้อนุมัติ

21. ความเสี่ยง ข้อห้าม และแผนตอบสนอง

ความเสี่ยง	ผลกระทบ	มาตรการ
โฆษณาว่าได้เงินแน่นอน	ร้องเรียน/คืนเงิน/ชื่อเสียง	ใช้ข้อความมีเงื่อนไขและให้ลูกค้าเซ็นรับทราบ
ติดตั้งก่อนสิทธิ/วันที่ใบกำกับภาษี	ลูกค้าเสียสิทธิ	Gate ตรวจสิทธิก่อน PO และก่อนออก invoice
อุปกรณ์คนละรุ่น	ไม่ผ่านตรวจรับ	serial traceability และ change approval
ยื่นใกล้ deadline	เชื่อมต่อไม่ทัน	internal cut-off 30-45 วัน
Vendor status หมดอายุ	ลูกค้าเสียสิทธิ	expiry dashboard และหยุดรับงานอัตโนมัติ
รับเงินมัดจำสูงเกินไป	ความเสี่ยงผู้บริโภค/กระแสเงินสด	milestone billing และบัญชีแยกโครงการ
ข้อมูลส่วนบุคคลรั่ว	PDPA	consent, access control, retention schedule

22. แผน 30-60-90 วัน

ช่วง	งานหลัก	Deliverable
0-30 วัน	ยืนยันประกาศ, gap assessment, แต่งตั้งวิศวกร, จัด Vendor dossier	Gap list + owner + due date
31-60 วัน	ยื่น PEA/MEA, จัด SOP/ITP/JSA, approved products, ทดลองงานนำร่อง	Submission reference + pilot dossier
61-90 วัน	ปิดข้อแก้ไข, ตรวจรายชื่ออนุมัติ, เปิด CRM, ฝึก Sales และทีมติดตั้ง	Approved status + readiness audit
หลังเปิดงาน	ติดตาม KPI รายสัปดาห์	conversion, install lead time, first-pass approval, NCR, cash cycle

KPI แนะนำ

- เอกสาร Vendor ถูกตีกลับไม่เกิน 5%
- First-pass connection approval อย่างน้อย 90%
- งานแก้ไขหลังตรวจไม่เกิน 3%
- อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน = 0
- ส่งเอกสารเชื่อมต่อภายใน 7 วันหลังติดตั้ง 100%
- Customer dossier ครบ 100% ก่อนส่งมอบ

23. แหล่งอ้างอิงและรายการที่ต้องยืนยัน ณ วันยื่น

แหล่งข้อมูลสาธารณะที่ใช้จัดทำฉบับนี้

- บทความสรุปเงื่อนไขและช่วงลงทะเบียน: https://khumwaisolar.com/solar-rooftop-subsidy-50000/
- บทความขั้นตอนและช่องทาง PEA/MEA: https://tecnotec-solar.com/solar-50000-registration/
- ข่าวสรุปเงื่อนไข 11 ข้อ: https://www.dailynews.co.th/news/6309637/
- ข้อมูลแนวทางสินเชื่อ 7 ปีและ Vendor: https://www.massteclink.com/knowledge/solar-rooftop-50000-baht/
- ข้อมูลกลไกจ่ายหลังเชื่อมต่อ: https://www.bangkokbiznews.com/economics/1251096
- บทวิเคราะห์เงื่อนไขโครงการ: https://thestandard.co/residential-solar-subsidy-conditions-summary/

ต้องยืนยันจากแหล่งทางการ ประกาศ Vendor PEA/MEA, แบบสัญญาซื้อขายไฟ, รายการอุปกรณ์ที่ยอมรับ, หลักประกันหรือหนังสือค้ำประกัน (ถ้ามี), ค่าธรรมเนียม, SLA ตรวจรับ, กลไกจ่ายเงิน 50,000 บาท, ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 7 ปี และเงื่อนไขขายไฟ 20 ปี ก่อนลงนามกับลูกค้า